

## 8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

за набавку радова – Радови на хитној санацији проходне терасе крова – НН 0043-2024

### PREDMER I PREDRAČUN

за извођење радова на хитној санацији проходне терасе крова објекта  
„GIMNAZIJA“ у Leskovcu

1. Obijanje i skidanje sa zida sokle h=20 cm, od livenog teraca, izolacije i maltera, sa čišćenjem fuga, sakupljanjem i spuštanjem šuta i odvozom istog na deponiju ..... m<sup>1</sup> 30,00 x 1.100,00 = 33.000,00
2. Dersovanje obivenih površina zidne sokle h=20 cm i izrada holkera na spoju poda i zida, od cementnog maltera, kao podloge za izradu hidroizolacije ..... m<sup>1</sup> 30,00 x 650,00 = 19.500,00
3. Delimična sanacija prslina na ploči od livenog teraca i izrada hidro premaza – 3x (Hidro max ili slično), prosečne širine 15 cm, sa bandažiranjem spojeva hidro otpornom trakom ( Multi seal ili slično) ..... m<sup>1</sup> 80,00 x 950,00 = 76.000,00
4. Malterisanje obivenih delova zidne sokle h=20 cm, cementnim malterom, sa prethodnom pripremom i špricanjem istih ..... m<sup>1</sup> 30,00 x 845,00 = 25.350,00
5. Krpljenje – zatvaranje rupa u plafonu učionice, gips kartonskim vodootpornim pločama d=12 mm, na odgovarajućoj podkonstrukciji, sa prethodnim opsecanjem nepravilnih površina, bandažiranjem, gletovanjem i krečenjem istih. U cenu ulazi i montaža i demontaža potrebne skele ..... m<sup>2</sup> 10,00 x 6.200,00 = 62.000,00

**S V E G A ( bez PDV-a )** .....

215.850,00

**+ PDV ( 20 % )** .....

43.170,00

**U K U P N O ( sa obračunatim PDV-om )** .....

259.020,00

Место: Leskovac

Датум: 20.09.2024. године



Потпис овлашћеног лица  
понуђача

[Signature]